

PLANTA



CORTE A–A



CORTE B–B

CORTE C–C



CORTE D–D

REFERENCIAS

01 Mesada de granito natural gris mara espesor 2.5 cm. Zócalo de h=10cm.
02 Cocina industrial de 4 honallas mas horno.
03 Mesa de trabajo acero inoxidable. (Aceros INNOVA o equivalente)
03A Mesa de trabajo con ruedas acero inoxidable. (Aceros INNOVA o equivalente)
04 Mesada de acero inoxidable con bacha. (Aceros INNOVa o equivalente)
05 Heladera con freezer KOH-I-NOOR cap:305lts Mod: KSA-3290/7
06 Freezer KOH-I-NOOR cap:250lts Mod: GSA-2694/7
07 Juego de dos llaves de pared Malena. Marca F.V.
08 Estantería de acero inoxidable con barrales de 1 ó 1,5cm de diámetro. Ancho 50cm.
09 Campana da acero inoxidable con extrator.
10 Estante de terciado fenólico de 19mm con enchapados en contrachapa blanca con tapa cantos en madera maciza cepillada y lustrada.
11 Pasa plato de GRANITO NATURAL
12 Cielorraso suspendido de placas de yeso tipo "Durlock RH" (resistente humedad) junta perdida con estr. metálica.
13 Cerámico esmaltado tiopo San Lorenzo Línea Perla ó Equiv. 30 x 30
14 Banquina de huamigón pobre h= 10cm.
15 Zócalo
16 Bajo mesada con estante de fenólico de 19mm con enchapados en contrachapa blanca con tapa cantos en madera maciza cepillada y lustrada. Puerta de abrir terciado fenólico 12mm

NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARA LAS MEDIDAS Y CANTIDADES EN OBRA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACION
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION
Dirección General de Planificación
Estudios y Proyectos de Infraestructura

OBRA: AMPLIACIÓN ESCUELA N° 88
FECHA: AGOSTO 2022
UBICACION: JOSE DE SAN MARTÍN
SUPERFICIE: 1253.56 m²
PLANO: NUCLEOS HUMEDOS COCINA
ESCALA: 1:25
PROYECTO Y DOCUMENTACION TECNICA: GOMEZ Nicolas
ESTRUCTURA : SOBARZO Cristian
DIRECTOR:
DIRECTOR GENERAL:
11

Gobierno del Chubut
chubut un paso mas