







P6	PUERTA UNA HOJA DE MADERA, MARCO ESPESOR 0.10 m	CANTIDAD: 6		P7	PUERTA DOBLE HOJA	CANTIDAD: 1		P8	PUERTA UNA HOJA VIDRIADA	CANTIDAD: 1		P9	PUERTA UNA HOJA METALICA	CANTIDAD: 2	
	UBICACIÓN: ACCESOS BOX INODOROS	IZQUIERDAS 6	DERECHAS		UBICACIÓN: TORRE TANQUE	IZQUIERDAS ---	DERECHAS ---		UBICACIÓN: ACCESO COCINA	IZQUIERDAS 1	DERECHAS —		UBICACIÓN: ACCESO COCINA	IZQUIERDAS 1	DERECHAS 1
															
MARCO	TIPO:	CAJON, PARA MURO e: 0.15 m.			MARCO	TIPO:	CAJON			MARCO	TIPO:	Aluminio Aluar Linea Modena 2			
	MATERIAL:	CHAPA D"D"D* BWG N° 18				MATERIAL:	CHAPA D"D"D* BWG N° 18				MATERIAL:	Perfleria de Aluminio			
	PREMARCO:	NO POSEE				PREMARCO:	NO POSEE				PREMARCO:	Si			
	TERMINACIONES:	2 MANOS DE ANTIÓXIDO + 3 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO ALBALUX O EQUIVALENTE COLOR BLANCO + 0.30 CM3 DE ENTONADOR 009 (NEGRO) X CADA 20L DE BLANCO.				TERMINACIONES:	2 MANOS DE ANTIÓXIDO + 3 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO ALBALUX O EQUIVALENTE COLOR BLANCO + 0.30 CM3 DE ENTONADOR 009 (NEGRO) X CADA 20L DE BLANCO.				TERMINACIONES:	Perfleria de Aluminio Aluar linea modena 2			
HOJA	MATERIAL:	TIPO PLACA DE CARPINTERO, e: 48mm, CON BASTIDOR Y TAPACANTOS			HOJA	MATERIAL:	CHAPA D"D"D* DWG N° 18 — CIERRE DOBLE CONTACTO			HOJA	MATERIAL:	Perfleria de Aluminio Aluar linea modena 2			
	HERRAJES:	2 BISAGRAS POMELAS POR HOJA CERRADURA PARA BAÑO C/INSCRIPCION LIBRE/OCUPADO Y LLAVIN DE EMERGENCIA				HERRAJES:	3 BISAGRAS A MUNICION P/HOJA, CERRADURA DE SEGURIDAD EXTRAREF. CON PESTILLO PARA PUERTA VAIVEN—				HERRAJES:	Aldaba "Bravo Prima" o equivalente.			
	VIDRIO:	NO POSEE				VIDRIO:					HERRAJES:	Aldaba "Bravo Prima" o equivalente.			
	CONTRAVIDRIOS:	NO POSEE				CONTRAVIDRIOS:					TIPO:	"DVH" Laminado de seguridad 3+3/9/3+3 - Transparente			
REJA	TERMINACIONES:	AMBAS CARAS REVESTIDA CON LAMINADO PLASTICO. 083 BRUMA DE FORMICA O EQUIVALENTE TAPACANTOS PULIDOS Y LUSTRADOS.			REJA	TERMINACIONES:	2 MANOS DE ANTIÓXIDO + 3 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO ALBALUX O EQUIVALENTE COLOR BLANCO + 0.30 CM3 DE ENTONADOR 009 (NEGRO) X CADA 20L DE BLANCO.			REJA	CONTRAVIDRIOS:	Recto			
	BASTIDOR:	NO POSEE				BASTIDOR:	NO POSEE				BASTIDOR:	NO POSEE			
	CERRAMIENTO:	NO POSEE				CERRAMIENTO:	NO POSEE				CERRAMIENTO:	NO POSEE			
	HERRAJES:	NO POSEE				HERRAJES:	NO POSEE				HERRAJES:	NO POSEE			
OBS.	ESTAS PUERTAS SE COLOCARÁN 20 cm SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO			OBS.	LLEVARA REJA DE VENTILACION INFERIOR — SUPERIOR			OBS.				OBS.			


Ma – MESA DE ACERO INOXIDABLE



VISTA LATERAL




VISTA FRONTAL



Mesa de trabajo con estante en acero inoxidable, acabado superficil pulido mate.(Aceros INNOVA o equivalente)
Base en caño cuadrado rígido de 40 x 40mm.

PZ – 4 UNIDADES




NOTA:

LOS MARCOS, CONTRAMARCOS , SERAN EJECUTADOS EN MADERA DE PRIMERA CALIDAD, CEPILLADOS Y LUSTRADOS.

REFERENCIAS PIZARRON

- 1 – AGLOMERADO 13 mm.
- 2 – AGLOMERADO 19 mm.
- 3 – PANEL DE PLANCHA LISA EUCATEX (DE FIBRAS SOFBOARD) O EQUIV. COLOR MARFIL ESP. : 12 mm.
- 4 – CHAPA DE ACERO N° 24 PEGADA C/ADHESIVO DE DOBLE CONTACTO.
- 5 – LAMINADO TIPO FORMICA MAGNETIC LAMINATE O EQUIVALENTE DE 0.6 mm de esp. PARA FIBRON
- 6 – PLANCHUELA DE H*N° 1/8" x 1 1/2" c/100 cm. P/FIJACION.
- 7 – MENSULAS H*N° 1/8" x 1 1/2 SECC. "L" (13,7 x 40 cm.) C/50 cm.
- 8 – PITON ABIERTO C/ARANDELA PARA COLGAR LAMINAS. (4 S/PIZA.)
- 9 – MARCO DE MADERA CON REBAJE.
- 10 – CONTRAMARCO DE MADERA.
- 11 – APOYA BORRADOR DE MADERA DE CEDRO.
- 12 – TORNILLOS PARA MADERA CABEZA FREZADA 50 x 20.
- 13 – TACO DE MADERA 2" x 2" AMURADO.




DETALLE PERCHERO AULAS

CANTIDAD : 25 POR AULA

- ① PERCHA DOBLE TIPO "CASA USAT" MODELO 40-724. EN BRONCE PLATE FLUORIN CON 4 TORNILLOS ISAL. OREJA OTRA DE SEBO .
- ② SOPORTE DE LENGA PULIDOACABADO, LUSTRE, MATELINDOROS.
- ③ TACO DE MADERA CON TORNILLO PARA MADERA CON CABEZA FREZADA N° 22x75 mm. ANELANDO.

DETALLE GUARDASILLAS

IDEA TABLA DE PERCHEROS, COLOCADA A 0.65 m. DE NPT. EN TODO EL PERIMETRO DE LAS AULAS DONDE SE COLOCARA TABLA CON PERCHEROS



NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARA LAS MEDIDAS Y CANTIDADES EN OBRA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA Y PLANIFICACION SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Dirección General de Planificación Estudios y Proyectos de Infraestructura	OBRA:	AMPLIACIÓN ESCUELA N° 88	FECHA:	AGOSTO 2022
	UBICACION:	JOSE DE SAN MARTÍN	SUPERFICIE:	1253.56 m²
	PLANO:	PLANILLA DE CARPINTERIAS	ESCALA:	1:20-1:10
	PROYECTO Y DOCUMENTACION TECNICA:	GOMEZ Nicolas	DIRECTOR:	
ESTRUCTURA:		SOBARZO Cristian	DIRECTOR GENERAL:	
