# MODELO DE OERTA

Obra : **SALÓN DE USOS MÚLTIPLES**
Ubicación : **COMUNA RURAL DE DIQUE FLORENTINO AMEGHINO**

PLAZO DE OBRA : 365 DIAS
MES BASE :

| Nº | DESCRIPCION | UN | CANT. | PRECIO UNITARIO.$ | SUB-TOTAL .$ | TOTAL ITEM. $ | % SUB-ITEM | % ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,0** | **TAREAS PRELIMINARES** | | | | | | | |
| 1.1 | MEMORIA DE CALCULO, PROY DISEÑO ESTRUCTURAL y ESTUDIO DE SUELOS | GL | 1,00 | | | | | |
| 1.2 | CARTEL DE OBRA .s/ Espec. MIEP | GL | 1,00 | | | | | |
| 1.3 | OBRADOR | GL | 1,00 | | | | | |
| 1.4 | CERCO PROV. DE OBRA | GL | 1,00 | | | | | |
| 1.5 | REPLANTEO | GL | 1,00 | | | | | |
| **2,0** | **MOVIMIENTO DE SUELOS** | | | | | | | |
| 2.1 | NIVELACION ( incluye limpieza del lugar ) | M2 | 1018,56 | | | | | |
| 2.2 | RELLENO MATERIAL SELECC. ( alt. 2,20m ) | M3 | 1738,00 | | | | | |
| 2.3 | EXCAVACION p / FUNDACIONES (Alt promedio: 2m) | M3 | 1544,00 | | | | | |
| **3,0** | **ESTRUCTURA DE HORMIGON** | | | | | | | |
| 3.1 | BASE COMBINADA Hº Aº | M3 | 86,00 | | | | | |
| 3.2 | ZAPATA CORRIDA Hº Aº | M3 | 15,64 | | | | | |
| 3.3 | COLUMNAS Hº Aº | M3 | 12,03 | | | | | |
| 3.4 | ENCADENADOS Y VIGAS (Incluye Bloque "U" rojo) | M3 | 14,54 | | | | | |
| 3.5 | HORMIGON DE LIMPIEZA H:13 (esp:6cm) | M2 | 165,00 | | | | | |
| **4,0** | **MAMPOSTERIA** | | | | | | | |
| 4.1 | MAMP.DE CIMENTACION BLOQUES H° 19x19x39 | M2 | 60,96 | | | | | |
| 4.2 | MAMP. BLOQUES H° 19x19x39 | M2 | 783,99 | | | | | |
| 4.3 | MAMP.LADR. HUECO CERAM 18x18x33 | M2 | 137,64 | | | | | |
| 4.4 | MAMP.LADR. HUECO CERAM 8x18x33 | M2 | 44,70 | | | | | |
| **5,0** | **CUBIERTA DE TECHOS** | | | | | | | |
| **5.1** | ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA<br>INCLUYE: Correas, Cabreadas, Estr.de aleros | M2 | 965,21 | | | | | |
| **5.2** | CUBIERTA DE CHAPA GALV. TRAPEZOIDAL color VERDE<br>BWG Nº24 c/aisl., cumbrera, cenefa, aleros y acc. | M2 | 965,21 | | | | | |
| **6,0** | **CAPA ASILADORA** | | | | | | | |
| 6.1 | DOBLE HORIZONTAL Y VERTICAL ( 0,20 x 0,40 ) | M2 | 174,73 | | | | | |
| **7,0** | **CONTRAPISO** | | | | | | | |
| 7.1 | HALLS Y SALON E:12CM INC. MALLA SIMA Q188<br>Y FILM POLIETILENO 200MM2 | M3 | 79,41 | | | | | |
| 7.2 | NUCLEOS HUMEDOS e:10cm Inc. Malla Sima Q188 | M3 | 15,67 | | | | | |
| **8,0** | **REVOQUES** | | | | | | | |
| 8.1 | JAHARRO PREVIO AZOTADO b/Revest.Ceramico | M2 | 190,22 | | | | | |
| 8.2 | REVOQUE Grueso y Fino interior. | M2 | 155,57 | | | | | |
| 8.3 | REVOQUE EXTERIOR c/ Hidrófugo completo a la cal | M2 | 783,99 | | | | | |
| **9,0** | **CIELORRASO** | | | | | | | |
| 9.1 | CIELORRASO MONTAJE .Placas de yeso junta tomada e:9mm | M2 | 156,66 | | | | | |
| **10,0** | **PISOS** | | | | | | | |
| 10.1 | CEMENTO ALISADO EN SALON - c / Allanadora Fratachadora Helicóptero | M2 | 661,76 | | | | | |
| 10.2 | GRANITICO 30x30.fondo blanco pulido en fabrica - | M2 | 128,48 | | | | | |
| 10.3 | ZOCALO GRANITICO SANITARIO | ML | 124,20 | | | | | |
| 10.4 | BALDOSAS DE CEMENTO 40x40 en vereda - Incluy. CORDON EXT 10x15 | M2 | 173,52 | | | | | |
| **11,0** | **REVESTIMIENTOS** | | | | | | | |
| 11.1 | REVEST.CERAMICO 20x20 EN BAÑOS Y COCINA | M2 | 156,93 | | | | | |
| **12,0** | **CARPINTERIA** | | | | | | | |
| 12.1 | CARPITERIA METALICA COMPLETA Inc. Herrajes | GL | 1,00 | | | | | |
| **13,0** | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | | | | |
| 13.1 | CAÑERIA, CAJAS, TABLEROS Y P.A.T.- | U | 1,00 | | | | | |
| 13.2 | CABLEADO y LUMINARIAS | U | 1,00 | | | | | |
| **14,0** | **INSTALACION SANITARIA** | | | | | | | |
| 14.1 | INST. AGUA INCL./ARTEF.Y GRIFERÍA | GL | 1,00 | | | | | |
| 14.2 | INST. CLOACAL incl./artef. Incluye Biodigestor mas cámara de lodos | GL | 1,00 | | | | | |
| **15,0** | **ACRISTALAMIENTO** | | | | | | | |
| 15.1 | VIDRIOS 5 MM INCOLORO | M2 | 23,25 | | | | | |
| **16,0** | **PINTURA** | | | | | | | |
| 16.1 | ANTIOXIDO, ESMALTE SINTETICO p/Carpinterías | GL | 1,00 | | | | | |
| 16.2 | REVESTIMIENTO PLASTICOS s/TIMPANO FINO | M2 | 58,24 | | | | | |
| 16.3 | PINTURA PARA PISOS DEPORTIVOS. Alto transito | M2 | 661,76 | | | | | |
| 16.4 | REVESTIMIENTO TEXTURADO MEDIO | M2 | 783,99 | | | | | |
| **17,0** | **INSTALACION DE GAS** | | | | | | | |
| 17.1 | INCLUYE: INST. DE CAÑERÍA, PROVISIÓN - COLOC. DE 4 EQUIP.CALEFACC (S/CALCULO) 35.000KCAL/H, EQUIPO DE GLP AUTONOMÍA 30 DÍAS COMO MÍNIMO.,COCINA,TERMOTANQUES, ETC. | GL | 1,00 | | | | | |
| **18,0** | **VARIOS** | | | | | | | |
| 18.1 | EQUIPAMIENTO c / INCENDIO - equipam. DEPORTIVO - Limpieza periódica y Final de Obra | GL | 1,00 | | | | | |
| | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | |