

N°	REFERENCIAS SOLADOS
a	.Material granular s/ estudio de suelo
b	.Solado perimetral , losetas de hormigon,prefabricadas de 40x40.
c	.Cordon perimetral de h°a° ,10x15 cm bajo borde de vereda exterior.
d	.Mosaico granitico base de cemento 30x30,fondo blanco pulido en fabrica.granulometria 1
e	.Piso terminado a la llana con pintura deportiva segun especificacion tecnica.
f	.Solia granitico reconstituido
g	.Umbral granitico reconstituido
h	.Loseta de H° prebabricadas (0,40 x 0,40)

Republica Argentina
PROVINCIA DEL CHUBUT

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACION.

25 de Mayo N°550 - Planta Alta Rawson - Chubut (CP 9103)

UBICACIÓN: **RICARDO ROJAS**		FECHA : sept. 2022
OBRA: **Salon de Usos Multiples**		ESCALA: 1: 100
PLANO: **SOLADOS**		Plano Nº: **12**
SUBSECRETARIO OBRAS MUNICIPAL:	DIRECTOR PROY. DE INVERSIONES:	Equipo Tecnico: DPI - SOM