



PROVINCIA DEL CHUBUT
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACIÓN
 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
**Dirección General de Planificación, Estudios
 y Proyectos de Infraestructura**



SECCION III

LICITACION PUBLICA Nº 08/23

Obra: “Ampliación Escuela Nº 68”

Ubicación: GOBERNADOR COSTA

Datos principales			Equipo técnico
Superficies (m2)	Nueva	Refacción	Proyecto: Dirección de Proyectos de Arquitectura
	228,05	----	
Plazo de ejecución: 240 días corridos			Director General de Planificación, Estudios y Proyectos de Infraestructura:
Presupuesto oficial: \$ 123.805.808,77			

MEMORIA DESCRIPTIVA

El objeto de la presente contratación es la ampliación del edificio dónde funciona la Escuela Primaria Nº68, ubicada en la calle Ameghino entre las calles 28 de Febrero y Sarmiento de Gobernador Costa.

1 - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La ampliación del Edificio consiste en la construcción de un comedor, depósito, cocina con despensa, sala de máquinas, a continuación del SUM existente sobre la calle Darwin, y una Torre Tanque.

La construcción será en el sector sur del establecimiento sobre la calle Darwin, conectando desde el interior del SUM existente con el comedor a construir con dos accesos nuevos y también este último tendrá dos accesos desde el exterior, desde el comedor se accederá al depósito y a la cocina con despensa que tendrá además un acceso independiente desde el exterior, en la sala de máquinas se colocara un equipo de calefacción por aire y el termotanque, además se construirá una torre tanque que abastecerá el consumo de la cocina y el sistema de bombeo contra incendio.